

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025

MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA

REGIDURÍA DE OBRAS

CONTRATISTA: EMBALSES Y PROYECTOS
HIDROAGRICOLAS SARA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ING. EFRAÍN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
DOMICILIO: CALLE SECTOR 1 MANZANA F, CASA 19,
INFONAVIT 1RO DE MAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68027
R.F.C.: EPH130107S49
I.M.S.S.: D685980410-8

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: POR INVITACIÓN
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
FECHA DE INVITACIÓN: 24 DE ABRIL DE 2025
NO. DE INVITACIÓN: IR/MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025
FECHA DE FALLO: 14 DE MAYO DE 2025
NO. DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN:
ON/MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025
FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 15 DE ABRIL DE 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO III.- FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO FISCAL: 2025

OBRA: AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO YUCUBEY, MUNICIPIO DE
SANTA LUCÍA MONTEVERDE

DESCRIPCIÓN SINTETIZADA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA: TANQUE DE BOMBEO DE 3.40 X 3.40 M:
PRELIMINARES: CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: ACABADOS: INSTALACIÓN HIDRAULICA: LINEA DE BOMBEO CON TUBERÍA
DE 2" RD-9; CAJA REGULADORA DE 2.30 X 2.30 M: PRELIMINARES: CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: ACABADOS:
INSTALACIÓN HIDRAULICA: SISTEMA DE BOMBEO Y FILTRADO: ESTRUCTURA PARA PANELES, SISTEMA FOTOVOLTAICO
PARA BOMBEO, SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA SISTEMA DE CLORADO, SISTEMA DE FILTRADO; CERCADO PERIMETRAL.

LOCALIDAD: (0009) EL PROGRESO YUCUBEY MUNICIPIO: (392) SANTA LUCÍA MONTEVERDE ESTADO: (20) OAXACA

MONTO:
\$1,674,994.66 (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
66/100 M.N.) INCLUYE EL I.V.A.

ANTICIPO:
0%: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.).

PLAZO DE EJECUCIÓN:
60 DÍAS NATURALES

INICIO:
17 DE MAYO DE 2025

TERMINO:
15 DE JULIO DE 2025

FECHA DE CONTRATO:
15 DE MAYO DE 2025

EPH
SARA
TERMOFUSIONES

EMBALSES Y PROYECTOS
HIDROAGRICOLAS SARA
RFC EPH130107S49
Infonavit 1ro de Mayo, Mz F, N° 19
Oaxaca de Juárez, CP. 68027
Tel. 9512345678
embalses-sara@outlook.com

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025

ÍNDICE

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DECLARACIONES:

- I.- DEL MUNICIPIO
- II.- DEL CONTRATISTA
- II.- AMBAS PARTES

CLÁUSULAS:

- PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO
- SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO
- TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN
- CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
- QUINTA. - DE LOS ANTICIPOS
- SEXTA. - FORMA DE PAGO
- SÉPTIMA. - LUGAR DE PAGO
- OCTAVA. - GARANTÍAS
- NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS
- DÉCIMA. - SUBCONTRATACION Y CESION DE DERECHOS DE COBRO
- DÉCIMA PRIMERA. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
- DÉCIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES
- DÉCIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
- DÉCIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES
- DÉCIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL
- DÉCIMA SEXTA. - DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
- DÉCIMA SÉPTIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO
- DÉCIMA OCTAVA. - RECEPCIÓN DE OBRA
- DÉCIMA NOVENA. - DISCREPANCIAS
- VIGÉSIMA. - NORMATIVIDAD APLICABLE
- VIGÉSIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES

EMBALSES Y PROYECTOS
AGRICOLAS SARA
RFC EPH130107549
Intonavit T. de Matamoros, Mz. 1, N. 1
Oaxaca de Juárez, CP. 68027
Cel. 952504061
embalses_sara@hotmail.com

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGISTRÍA
DE HACIENDA
Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

Nn ñuu nasama je niku ena`an
Un pueblo TRANSFORMANDO su historia

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE: EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, DISTRITO DE PUTLA, ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR EL C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO Y LA ING. GUDIELIA CUEVAS HERNÁNDEZ, EN CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL Y, POR LA OTRA PARTE, "EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRICOLAS SARA S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL ING. EFRAÍN SÁNCHEZ SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, CON DOMICILIO FISCAL EN: CALLE SECTOR 1 MANZANA F, CASA 19, INFONAVIT 1RO DE MAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68027, A QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:



DECLARACIONES

I.- "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

- QUE ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II Y IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTÍCULO 2 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.
- QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN PALACIO MUNICIPAL SN, SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE, OAXACA C.P. 71160
- QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43, APARTADO C, FRACCIÓN XI; DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.
- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA MEDIANTE EL PROCESO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DE CONFORMIDAD CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS POR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO 2025.
- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" CUENTA CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES EN EL RAMO GENERAL 33, CORRESPONDIENTE AL FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), PARA EL EJERCICIO 2025, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS ACCIONES SOCIALES BÁSICAS NÚMERO ON/MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025, DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025, APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGÚN ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS DE FECHA 03 DE MARZO DE 2025.



II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA EMPRESA EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRICOLAS SARA S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL ING. EFRAÍN SÁNCHEZ SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, DE ACUERDO AL INSTRUMENTO NOTARIAL NO. 11029, VOLUMEN NÚMERO 3668, DE FECHA, LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NO. 78, MARIA ANTONIETA CHAGÓYA MENDEZ, QUE EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU



RFC EPH130107549
Intonavit 1ro de Mayo, Mz F, N° 19
Oaxaca de Juárez, CP. 68027
Cel. 512504061
embalses.sara@outlook.com



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025

REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFÍA CON FOLIO N°. 0494045707009.

- b) QUE ES UNA **PERSONA MORAL** EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: **EPH130107S49** Y SU REGISTRO PATRONAL NO. **D685980410-8**.
- c) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN**.
- d) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
- e) COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL.
- f) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- g) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
- h) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN **CALLE SECTOR 1 MANZANA F, CASA 19, INFONAVIT 1RO DE MAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68027**.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN:

- a) QUE GESTIONARAN Y OBTENDRÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
- b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
- c) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECÍPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A EL CONTRATISTA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO YUCUBEY, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO YUCUBEY, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TANQUE DE BOMBEO DE 3.40 X 3.40 M.: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, 25 M2, CIMENTACIÓN DE FORMA MANUAL EN MATERIAL TIPO II, 3.11 M3, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, 11.56 M2, ZAPATA AISLADA DE 1.00X1.00X0.25 M. PERALTE PROMEDIO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200**



Infonavit 1° de Mayo, Mz F, N° 19
Oaxaca de Juárez, CP. 68027
Tel. 9512504061
embalajes.sara@outlook.com



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025

KG/CM2, ARM. CON VARS. DEL #3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 20 X 20 X 30 CM. DE ALTURA, ARM. CON 4 VARS. DEL #3, Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM, 4 PZA, CADENA DE DESPLANTE DE 0.20 X 0.30 M. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARM. CON 6 VARS. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, 12 ML, LOSA DE FONDO 20 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARM. CON VARS. DEL #3 @ 20 CM. PARRILLA DOBLE EN AMBOS SENTIDOS, 9 M2, ESTRUCTURA: MURO DE CONCRETO ARM. DE 20 CM., ARM. CON DOBLE PARRILLA DE VARS. #3 @ 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON F'C=200 KG/CM2, 35.6 M2, CASTILLO DE 0.20 X 0.20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARM. CON 4 VARS. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, 12.8 ML, CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.20 X 0.30 M. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARM. CON 4 VARS. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, 12 ML, TRABE DE 0.20 X 0.30 M. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARM. CON 4 VARS. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, 3 ML, LOSA SUPERIOR DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARM. CON VARS. DEL #3, @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 13.8 M2, ACABADOS: APLANADO EN MUROS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTERO 1:4 DE 2 CMS. DE ESPESOR, 36 M2, APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS EXTERIORES, CON MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, 40.8 M2, S. Y C. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) DE ESCALERA INTERIOR DE 2.80 M. DE ALTO A BASE DE PTR GALV. DE 1 1/2" X 1 1/2", 1 PZA, S. Y C. DE ESCALERA EXTERIOR DE 4.20 M. DE ALTURA A BASE DE PTR GALV. DE 1 1/2" X 1 1/2", 1 PZA, S. Y C. DE TAPA METÁLICA DE 80X80 CM. CON LAMINA CAL. 18, 1 PZA, BANQUETA DE 10 CM ACABADO ESCOBILLADO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 7.8 M2, PINTURA VINÍLICA DE LA MARCA COMEX, 45.2 M2, INSTALACIÓN HIDRÁULICA: S. Y C. DE PIEZAS GALVANIZADAS DE 2" PARA OBRA DE LLEGADA, 1 JGO, S. E. I. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) DE PIEZAS GALVANIZADAS DE 2", PARA OBRA DE RESPIRACIÓN, 1 JGO, S. E. I. DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" X 0.50 M, PARA OBRA DE DEMASIAS, 2 PZA, S. E. I. DE TREN DE DESCARGA DE 2", 1 JGO, REGISTRO PARA PROTECCIÓN DE FILTROS DE 1.00 X 2.20 X 2.40 M DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MUROS DE 15 CM. DE ESPESOR, ARM.S CON TABICÓN LIGERO DE 7 X 14 X 28 CM., CASTILLO DE 10 X 15 CM. ARM. CON VAR. # 3 @ 15 CM. CADENAS DE 10 X 15 CM. ARM. CON VAR. # 3 @ 15 CM. PISO DE 10 CM. ARM. CON VARS. DEL # 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 1 PZA, LÍNEA DE BOMBEO CON TUBERÍA PEAD DE 2" RD-9: LIMPIA Y DESYERBE DEL TERRENO, 1200 M2, EXCAVACIÓN DE FORMA MANUAL EN MATERIAL TIPO II, 192 M3, S. Y C. DE PIEZAS DE 2" PARA CONEXIÓN DE PEAD A GALV., 2 PZA, S. E. I. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 2" RD-9, 1140 M, S. E. I. DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" DE DIÁMETRO, 66 M, S. E. I. DE VÁLVULA DE ADMISIÓN- EXPULSIÓN DE AIRE DE 1/2", 4 PZA, S. Y C. DE VÁLVULA CHECK FO.BO. DE 2", 1 PZA, CAJA PARA VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, DE MEDIDAS INTERIORES DE 0.60 MX 0.60 X 0.80 M, 4 PZA, REGISTRO DE 0.80 X 0.80 X 0.60 CM, PARA VÁLVULAS DE COMPUERTA, A BASE DE TABICÓN LIGERO DE 10X14X28 CM, 1 PZA, RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 192 M3, CAJA REGULADORA DE 2.30 X 2.30 M: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, 9 M2, CIMENTACIÓN: EXCAVACIÓN DE FORMA MANUAL EN MATERIAL TIPO II, 0.8 M3, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, 5.29 M2, ZAPATA AISLADA DE 0.80X0.80X0.25 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARM. CON VARS. DEL #3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 15 X 15 X 30 CM. DE ALTURA, ARM. CON 4 VARS. DEL #3, Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM, 4 PZA, CADENA DE DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 M. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARM. CON 4 VARS. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, 5.6 ML, LOSA DE FONDO 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARM. CON VARS. DEL #3, @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 4 M2, ESTRUCTURA: MURO DE CONCRETO ARM. DE 15 CM., ARM. CON UNA PARRILLA DE VARS. DEL #3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, F'C=200 KG/CM2, 13.6 M2, CASTILLO DE 0.15 X 0.15 M. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARM. CON 4 VARS. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, 9.2 ML, CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.20 M. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARM. CON 4 VARS. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, 7.7 ML, LOSA SUPERIOR DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARM. CON VARS. DEL #3, @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 6.12 M2, ACABADOS: APLANADO EN MUROS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTERO 1:4, 13.6 M2, APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS EXTERIORES, CON MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, 18.4 M2, S. Y C. DE ESCALERA EXTERIOR DE 1.8 M DE ALTURA A BASE DE PTR GALV. DE 1 1/2" X 1 1/2", 1 PZA, S. Y C. DE TAPA METÁLICA DE 80X80 CM. CON LAMINA CAL. 18, 1 PZA, PINTURA VINÍLICA DE LA MARCA COMEX SOBRE MUROS APLANADOS A DOS MANOS, 22.8 M2, INSTALACIÓN HIDRÁULICA: S. Y C. DE PIEZAS GALV. DE 2" PARA OBRA DE LLEGADA, 1 JGO, S. E. I. DE PIEZAS GALVANIZADAS DE 2", PARA OBRA DE RESPIRACIÓN, 1 JGO, S. E. I. DE TUBERÍA DE 2" X 1.50 M., PARA OBRA DE LIMPIEZA, 1 PZA, S. E. I. DE OBRA DE DEMASIAS, 1 PZA, S. E. I. DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" X 1.50 M, PARA OBRA DE TOMA, 3 PZA, S. E. I. DE PIEZAS PARA CONEXIÓN A LÍNEA GALV. DE 2" EXISTENTE, 3 PZA, REGISTRO DE 0.80 X 0.80 X 0.60 CM, PARA VÁLVULAS DE COMPUERTA, A BASE DE TABICÓN LIGERO DE 10X14X28 CM, 3 PZA, SISTEMA DE BOMBEO Y FILTRADO: ESTRUCTURA PARA PANELES: SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO: S. E. I. DE SWITCH DE FLUJO 125/250V, 1 PZA, S. E. I. DESCONECTOR DC 4P 1000V 32 A, 1 PZA, S. E. I. DE CONECTOR MACHO P/CABLE, 2 PZA, S. E. I. DE CONECTOR HEMBRA P/CABLE, 2 PZA, S. E. I. DE CABLE SOLAR CONNERA 2000V, 10 M, S. E. I. DE

SARA
TERMOPULSIONES

RFC EPH120107549
Intonavit 1° de Mayo, Mz F, N° 19
Oaxaca de Juárez, CP. 68027
Cel. 950 14061
embalses_sara@outlook.com

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERÁN CUBRIR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA OBRA Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE TREINTA DÍAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A "EL MUNICIPIO" ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES PARA QUE "EL MUNICIPIO" INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN PLAZO DE OCHO DÍAS HÁBILES, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

"EL MUNICIPIO" CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR "EL MUNICIPIO" SEGÚN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE Y ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO" CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REALIZAR EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

1. SE RETENDRÁ EL 5 AL MILLAR (0.5%) DEL IMPORTE TOTAL SIN I.V.A. DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, CONFORME A LO ESTABLECIDO AL ART. 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
2. SE RETENDRÁ EL 3% POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, SOBRE LA BASE GRAVABLE SEÑALADA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 Y 66 DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA
3. SE RETENDRÁ EL 3% SOBRE EL IMPORTE SIN IVA DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DOMICILIAR, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DE OAXACA.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL MUNICIPIO.

SÉPTIMA: LUGAR DE PAGO

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE SE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PAGADAS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL, UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 56 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

OCTAVA: GARANTÍAS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:



EMBALSES Y PROYECTOS
HIDROAGRICOLAS SARA
RFC EPH430107549
Intonavit 1° de Mayo, Mz F, N°19
Oaxaca de Juárez, CP. 68027
Cel. 951 534061
embalses_sara@outlook.com

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025

- POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTÍA DEBERÁ CONSTITUIRSE CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y SERÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.
- POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10 % DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, MISMA QUE SERÁ PRESENTADA CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LA OBRA.

ASÍ MISMO "EL CONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" GARANTIZARÁ LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACIÓN POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN Y HASTA QUE "EL CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRÁ LLEVARSE A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO

PARA TALES EFECTOS LA REVISIÓN SERÁ EFECTUADA POR "EL MUNICIPIO" A SOLICITUD ESCRITA DE "EL CONTRATISTA" LA QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA.

EN CASO DE EXISTIR CONCEPTOS NO CONSIDERADOS DENTRO DEL CATALOGO RESPECTIVO, SE CONSIDERARÁN COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y DEBERÁN SER REVISADOS EN FORMA CONJUNTA ENTRE "LA CONTRATISTA" Y "LA CONTRATANTE" PARA EL PAGO DE LOS MISMOS.

DÉCIMA: SUBCONTRATACION Y CESION DE DERECHOS DE COBRO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ CEDER O SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACIÓN DE "EL MUNICIPIO" POR ESCRITO Y EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN DICHO ESCRITO DE AUTORIZACIÓN, TAMBIÉN ES COSA CONVENIDA ENTRE "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" QUE ÚNICAMENTE LOS DERECHOS DE COBRO PODRÁN CEDERSE SIEMPRE Y CUANDO "EL CONTRATISTA" CEDA LOS MISMOS ANTE FEDATARIO PÚBLICO, ACREDITANDO "EL CONTRATISTA" SU PERSONALIDAD EN RELACIÓN A LA OBRA CONTRATADA Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE LA MATERIA.

DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ÉSTE SE PODRÁ MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO.



EMBALSES Y PROYECTOS
HIDROAGRICOLAS SARA
RFC EPH1301075
Interoav. 1° de Mayo, s/n F. N° 19
Oaxaca de Juárez, CP. 68027
Cel. 9512594661
EmbalseSara@gmail.com

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE FIANZAS
Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025

LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO" Y DEBERÁ EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS DE TALES MODIFICACIONES SE DARÁ CONOCIMIENTO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DEL CONGRESO DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES A SU CELEBRACIÓN.

DÉCIMA SEGUNDA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, A UN PROFESIONAL O TÉCNICO, QUE ACTUARÁ COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR "EL CONTRATISTA", TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DE "EL CONTRATISTA", CON LAS FACULTADES LEGALES SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA GENERAL DE SUPERVISIÓN, QUE TENDRÁ ENTRE OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA EL PRECEPTO INDICADO, Y DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LAS SIGUIENTES:

SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN ESTE CASO ORDENE.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE "EL MUNICIPIO", CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN, "EL CONTRATISTA", OTORGARÁ A ÉSTA LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA RESIDENCIA DE OBRA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITÁCORA DE OBRA FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA PROPUESTA DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHS TRABAJOS SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO", ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA SEÑALADA EN EL INCISO B)-, DE LA CLÁUSULA OCTAVA DE ESTE CONTRATO.

ASÍ MISMO, "EL CONTRATISTA", SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE "EL MUNICIPIO", EN ESTE SUPUESTO, ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

ADEMÁS DE LO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA", EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ OBSERVAR LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE "EL MUNICIPIO", TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUJETÁNDOSE ASÍ MISMO, A LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS O REGLAMENTOS EXPEDIDOS POR



EMBALSES Y PROYECTOS
HIDROAGRICOLAS SARA
RFC EPH120107549
Infonavit 1° de Mayo, Mz F, N°19
Oaxaca de Juárez, CP. 68023
Cel. 9512754061
embalses.sara@outlook.com

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santa Lucia Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025



REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucia Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO
Mpio. Santa Lucia Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025

LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Ó MUNICIPAL

SERÁ RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA", TAMBIÉN LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A "EL MUNICIPIO" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR NO SUJETARSE A LO PACTADO EN ESTE CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES; EN ESTE CASO, LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A "EL MUNICIPIO", SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS, SI DENTRO DE LOS DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR "EL MUNICIPIO", APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS EN LA OBRA, "EL CONTRATISTA", LOS REPARARÁ O REPONDRÁ INMEDIATAMENTE POR SU PROPIA CUENTA, EN CASO CONTRARIO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA QUE HAYA OTORGADO POR ESTE CONCEPTO.

ES FACULTAD DE "EL MUNICIPIO", REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERÁ DE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE "EL MUNICIPIO".

DÉCIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES

A FIN DE VERIFICAR SI "EL CONTRATISTA" ESTÁ EJECUTANDO LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, "EL MUNICIPIO" COMPROBARÁ PERIÓDICAMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACIÓN SE PROCEDERÁ A LA EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS Y DEDUCIRÁ EL COSTO DEL PAGO QUE CORRESPONDA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, "EL MUNICIPIO" RETENDRÁ EN TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LAS FECHAS SEÑALADAS, TAMBIÉN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.2% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA

HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO".

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, "EL MUNICIPIO" PODRÁ EXIGIR EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO PÚBLICO, EN CANTIDAD LÍQUIDA Y CIERTA, ADEMÁS DE PODER EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

ADEMÁS DE LO MANIFESTADO, EN EL SUPUESTO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO CAUSE DAÑOS Y PERJUICIOS, BIEN SEA AL "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS (GRUPO DE TRABAJADORES), "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A REALIZARLOS EN TÉRMINOS DE LEY.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL

"EL MUNICIPIO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, DEBIÉNDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.



RFC EPH130107549
Infonavit 1º de Mayo, Mz E, N°19
Oaxaca de Juárez, Cl. 68027
Cel. 951250406
enfatess@sara.com



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025

PARA TALES EFECTOS "EL MUNICIPIO" EMITIRÁ UN OFICIO, QUE DEBERÁ SER SIGNADO DE RECIBIDO POR "EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, ASÍ COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL.

DÉCIMA SEXTA: DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE IMPIDAN MANTENER SU VIGENCIA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "EL MUNICIPIO".

CUANDO SE SURTAN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

- LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DERIVADA ÉSTA, POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.
- LA TERMINACIÓN O CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA.
- CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO SEA POSIBLE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA", PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS, EN ESE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO LO SOLICITARÁ A "EL MUNICIPIO", QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA", OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA SEPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR CONTRAVENIR LOS TÉRMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

ASÍ MISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO" DETERMINARÁ LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, SI NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL (IMSS, INFONAVIT, SAR, ETC.) Y SIN QUE ELLO, A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" CREA O PUEDA CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERJUICIO DE "EL MUNICIPIO", SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE.

"EL MUNICIPIO" COMUNICARÁ A "EL CONTRATISTA" LA RESCISIÓN DEL CONTRATO EN FORMA FEHACIENTE POR ESCRITO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA A FIN DE QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, EXHIBA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APOORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

EPN SARA
TERMOPULSIONES
RFC EPH130107549
Infonavit 1° de Mayo, M.F. N° 19
Oaxaca de Juárez, Oax. 68027
Tel. 9512554631
entibates.sara@outlook.com



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santa Lucia Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025



REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucia Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO REFERIDO, "EL MUNICIPIO", CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER "EL CONTRATISTA", RESOLVERÁ Y NOTIFICARÁ LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO" IMPONDRÁ EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A "EL CONTRATISTA" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA Y NOTARIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASÍ COMO ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AÚN NO AMORTIZADO, ASENTÁNDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISIÓN. DICHA ACTA SE LEVANTARÁ ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PÚBLICO.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE "EL MUNICIPIO" LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISIÓN PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLÁUSULA RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN EN QUE AQUÉLLA PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y QUE DE FORMA PRECAUTORIA SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS DESDE EL INICIO DE DICHA RESCISIÓN, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA OCTAVA: RECEPCIÓN DE OBRA

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 64 Y 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE "EL MUNICIPIO", EL DERECHO DE EXIGIR POR CUALQUIER VÍA QUE PERMITA LA LEY LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A "EL MUNICIPIO" LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DÍAS VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS "EL MUNICIPIO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LA OBRA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DÉCIMA NOVENA: DISCREPANCIAS

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MÁS ADELANTE SE



Intonavit 1° de Mayo, Mz F. N°19
Oaxaca de Juárez, CP. 68027
Cel. 9512504061
enbates.sara@outlook.com


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025


SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025


REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santa Lucia Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025


REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucia Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025


MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025

SEÑALAN DE MANERA ESPECÍFICA Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUÉ CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN Y EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SE PROCURE LLEGAR DE COMÚN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCIÓN A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARÁ LA MINUTA CORRESPONDIENTE, QUE SERÁ SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGÚN ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA, QUEDARÁN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

VIGÉSIMA: NORMATIVIDAD APLICABLE

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA.

VIGÉSIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES Y A LAS LEYES DE LA MATERIA APLICABLES EN EL ESTADO DE OAXACA DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, DISTRITO DE PUTLA, OAXACA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2025.



C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Otto. Putla, Oax
2023-2025

POR "EL MUNICIPIO"



ING. GUDELIA CUEVAS HERNÁNDEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

Otto. Putla, Oax.
2023-2025

**EMBALSES Y PROYECTOS
HIDROAGRICOLAS SARA**
SARA S.A. DE C.V.
Oaxaca de Juárez, C.P. 68027
Cel. 9312504061
embalses.sara@outlook.com

ING. EFRAIN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025



C. JUAN PATRICIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
REGIDOR DE HACIENDA

TESTIGOS



C. PRIMITIVO ZACARÍAS GARCÍA APARICIO
TESORERO MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025



C. JORGINA HERNÁNDEZ CRUZ
REGIDORA DE OBRAS
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025



**EMBALSES Y PROYECTOS
HIDROAGRICOLAS SARA**
RFC EPH130107S49
Interovit 1° de Mayo, Mz F. N° 19
Carretera de Juárez, CP. 68027
Cel. 912504061
embalses.sara@outlook.com

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO
C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025.